

Monteringsanvisning JCH type 2270, 2280 og 2290

Rørenes nippeldele pakkes og kontraventilens ender skrues på rørene. Kontraventilen er markeret med pil for strømretning.

Efter montage efterspændes kontrolproppen, JCH anbefaler 2,5 Nm.

Efter montage tjekkes for utætheder.



Vigtig! ved brud på hele pakker skal denne information følge alle ventiler!